



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด จะดำเนินการโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ ๖ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร งบประมาณเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสมบุญ กองแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ ๖

๑. ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ ๖ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน

๔.๑. ชุด power ควบคุม	จำนวน ๑ ชุด
๔.๒. ชุดควบคุมการทำงานของระบบ	จำนวน ๑ ชุด
๔.๓. ชุดแสดงผล	จำนวน ๑ ชุด
๔.๔. อุปกรณ์	จำนวน ๑ ชุด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน เงิน ๗๕,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายนพรัตน์ นาเวียง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ฟ้าหยาด	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวภาววี สอวงศ์จิตร	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ฟ้าหยาด	กรรมการ
๓. นายสมศักดิ์ อบเชย	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ	กรรมการ/เลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด

ที่ ยส ๗๗๐๑๔/

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติในการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด ที่ ๒๔๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ ๖ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร งบประมาณได้ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมกำหนดราคากลางงานจ้าง ดังกล่าวแล้ว ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีมติกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ ๖ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร งบประมาณเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น เงิน ๗๕,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นไปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๖๓ และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. รับทราบการรายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้าง ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

๒. อนุมัติราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ ๖ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร งบประมาณเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น เงิน ๗๕,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. หากเห็นชอบตาม ข้อ. ๑ เห็นสมควรอนุมัติตาม ข้อ. ๒ เพื่อกองคลังจะได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ เพื่อจะได้ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางของงานดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและของกรมบัญชีกลางต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณพรัตน์ นาเวียง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวภาววี สอแสงจิตร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ


(นายสมศักดิ์ ออบเชย)

/เรียน นายก...

เรียน นายก อบต.ฟ้าหยาด

- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายงานผลการกำหนดราคากลางตามโครงการฯ
- เห็นควรอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบพัสดุต่อไป

ความเห็นปลัด อบต.



(ลงชื่อ).....

(นายนพรัตน์ นาเวียง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด

- ☒ อนุมัติ / แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบต่อไป
- ☐ ไม่อนุมัติเพราะ.....

(นายสมบุญ งามแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง					
กลุ่มงาน	สถานีสูบน้ำ				แบบ ปร.5
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด				
โครงการ	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านโนนธาตุ				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 6 บ้านโนนธาตุ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร				
แบบเลขที่	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	4	แผ่น	วัน/เดือน/ปี	วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ประมาณโดย	นายสมศักดิ์ อบเชย				
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ชุด power ควบคุม	51,320.00	1.3056	67,003.39	
2	ชุดควบคุมการทำงานของระบบ	1,130.00	1.3056	1,475.33	
3	ชุดแสดงผล	2,750.00	1.3056	3,590.40	
4	อุปกรณ์	2,850.00	1.3056	3,720.96	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			75,790.08	
	ปรับราคาเพื่อความเหมาะสม			75,000.00	
ตัวอักษร		เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายณพรัตน์ นาเวียง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวภาววี สอวงศ์จิตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสมศักดิ์ อบเชย)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (B.O.Q)

กลุ่มงาน	สถานีสูบน้ำ	แบบ ปร.4 1/1							
โครงการ	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านโนนธาตุ								
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 6 บ้านโนนธาตุ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร					แบบเลขที่			
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด					หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด			
ประมาณโดย	นายสมศักดิ์ อบเชย					เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564			
ส่วนที่ 1 : ค่างาน (ราคาทุน)									
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ชุด power ควบคุม								
	- แมกซ์เนตริก 130 Amp	ตัว	2	14,000.00	28,000.00			28,000.00	1.ราคาวัสดุไม่ปรากฏใน
	- แมกซ์เนตริก 70 Amp	ตัว	1	9,200.00	9,200.00			9,200.00	ราคาของสำนักงานพาณิชย์
	- Over load 55-125 Amp	ตัว	1	5,300.00	5,300.00			5,300.00	จังหวัดยโสธร ได้จากสืบ
	- ฟิวส์ไบเมต 300 Amp	ชุด	3	800.00	2,400.00			2,400.00	ราคาตามท้องตลาดและค่าแรง
	- ทางปลาขนาด 120	ชุด	21	120.00	2,520.00			2,520.00	ใช้ตามค่าแรงขั้นต่ำและค่าแรงที่
	- ทางปลาขนาด 75	ชุด	12	75.00	900.00			900.00	จ้างกันโดยทั่วไปในจังหวัดยโสธร
	- สายไฟขนาด 75	เมตร	20	150.00	3,000.00			3,000.00	รวมในค่า Factor
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				51,320.00		0.00	51,320.00	

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (B.O.Q)

กลุ่มงาน	สถานีสูบน้ำ	แบบ ปร.4 1/2							
โครงการ	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านโนนธาตุ								
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 6 บ้านโนนธาตุ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอหาชะชัย จังหวัดยโสธร	แบบเลขที่							
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด	หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด							
ประมาณโดย	นายสมศักดิ์ ออบเชย	เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564							
ส่วนที่ 1 : ค่างาน (ราคาทุน)									
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	ชุดควบคุมการทำงานของระบบ								
	- ไฟลัดแลมป์ สีเขียว,สีเหลือง (อย่างละ 1 ตัว)	ตัว	2	50.00	100.00			100.00	1.ราคาวัสดุไม่ปรากฏใน
	- กระบอกฟิวส์ 4-6 Amp	ตัว	4	95.00	380.00			380.00	ราคาของสำนักงานพาณิชย์
	- Timer 220 v	ตัว	1	650.00	650.00			650.00	จังหวัดยโสธร ได้จากสืบ
									ราคาตามท้องตลาดและค่าแรง
									ใช้ตามค่าแรงขั้นต่ำและค่าแรงที่
									จ้างกันโดยทั่วไปในจังหวัดยโสธร
									รวมในค่า Factor

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (B.O.Q)

กลุ่มงาน		สถานีสูบน้ำ		แบบ ปร.4 1/3					
โครงการ		ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านโนนธาตุ							
สถานที่ดำเนินการ		หมู่ที่ 6 บ้านโนนธาตุ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร				แบบเลขที่			
ฝ่ายประมาณราคา		กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด				หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด			
ประมาณโดย		นายสมศักดิ์ อบเชย		เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564					
ส่วนที่ 1 : ค่างาน (ราคาทุน)									
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	ชุดแสดงผล								
	-โวลต์มิเตอร์ 0-500 v	ตัว	1	400.00	400.00			400.00	1.ราคาวัสดุไม่ปรากฏใน
	- แอมป์มิเตอร์ 350/5A 0-500 v	ตัว	1	400.00	400.00			400.00	ราคาของสำนักงานพาณิชย์
	-ไฟลัดแลมป์ สีแดง	ตัว	1	50.00	50.00			50.00	จังหวัดยโสธร ได้จากสืบ
	-ไฟลัดแลมป์ สีเหลือง	ตัว	1	50.00	50.00			50.00	ราคาตามท้องตลาดและค่าแรง
	-ไฟลัดแลมป์ สีเขียว	ตัว	1	50.00	50.00			50.00	ใช้ตามค่าแรงขั้นต่ำและค่าแรงที่
	- Select Volt Meter	ตัว	1	450.00	450.00			450.00	จ้างกันโดยทั่วไปในจังหวัดยโสธร
	- Select Amp Meter	ตัว	1	450.00	450.00			450.00	รวมในค่า Factor
	- CT Amp Meter	ตัว	3	300.00	900.00			900.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				2,750.00		0.00	2,750.00	

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (B.O.Q)

กลุ่มงาน	สถานีสูบน้ำ	แบบ ปร.4 1/4							
โครงการ	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านโนนธาตุ								
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 6 บ้านโนนธาตุ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอหาขนะชัย จังหวัดยโสธร					แบบเลขที่			
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด					หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด			
ประมาณโดย	นายสมศักดิ์ อบเชย					เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564			
ส่วนที่ 1 : ค่างาน (ราคาทุน)									
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	อุปกรณ์								
	- เคเบิลไทร์ 4"	ถุง	1	40.00	40.00			40.00	1.ราคาวัสดุไม่ปรากฏใน
	- หางปลาหัวแฉก สีฟ้า	ถุง	2	190.00	380.00			380.00	ราคาของสำนักงานพาณิชย์
	- สายคอนโทรล 1 mm 2	ม้วน	1	300.00	300.00			300.00	จังหวัดยโสธร ได้จากสืบ
	- หางปลาแฉกสีแดง	ถุง	1	50.00	50.00			50.00	ราคาตามท้องตลาดและค่าแรง
	- วายมาร์คเกอร์ R,S,T,N (อย่างละ 15 ตัว) สาย 1.5 mm	ตัว	60	2.00	120.00			120.00	ใช้ตามค่าแรงขั้นต่ำและค่าแรงที่
	- วายมาร์คเกอร์1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 (อย่างละ 15 ตัว) สาย	ตัว	150	2.00	300.00			300.00	จ้างกันโดยทั่วไปในจังหวัดยโสธร
	- วายเวส 4 เมตร	อัน	1	420.00	420.00			420.00	รวมในค่า Factor
	- นี๊ต ST # 17 1.5 "	ตัว	12	40.00	480.00			480.00	
	- นี๊ต ST # 10 1.5 "	ตัว	12	40.00	480.00			480.00	
	- เทปพันสาย 3 m	ม้วน	2	60.00	120.00			120.00	
	- น้ำยากัดสนิม โซแน็ค	กระ	1	160.00	160.00			160.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				7,450.00		0.00	2,850.00	