


สรุปปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติมอาคารจัดเก็บพัสดุ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
 ปริมาณงาน จำนวน ๒ จุด ตามรูปแบบรายการที่ต้องดำเนินการบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาดกำหนด
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท **นิสริสสินขณ**

22 สิงหาคม 2566

เสนอราคาวันที่

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวม (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	285,785.71	1.3074	372,851.80	
๒	ป้ายโครงการ	3,000		3,000	
	FACTOR (F)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
	รวมค่าก่อสร้าง			375,851.80	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				
	ตัวอักษร	ส่วน(ส่วน)เงินค่าก่อสร้างไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม			



(ลงชื่อ)

(

ตำแหน่ง

สรุปปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติมอาคารจัดเก็บพัสดุ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาดกำหนด

ทางหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท **พี.เอส.อี.ซี. จำกัด**

เสนอราคาวันที่ **๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารเก็บพัสดุ จุดที่ ๑								
	งานรื้อของเดิม								
๑	๑.๑ งานรื้อถอนวัสดุหลังคา (รื้อกอง)	๑6	ตร.ม.			15.๐๐		240.00	
	๑.๒ งานรื้อถอนฝ้าโครงถาวร ทับาร (รื้อกอง)	6๐	ตร.ม.			2๐.๐๐		1,20๐.๐๐	
	๑.๓ งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ (รื้อกอง)	1	ชุด			6๐.๐๐		6๐.๐๐	
	๑.๔ งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ (รื้อกอง)	1	ชุด			6๐.๐๐		6๐.๐๐	
๒	งานโครงสร้าง								
	๒.๑ งานถมดินปรับระดับ	3๐	ลบ.ม.	7๐.๐๐	2,100.๐๐	1๐.๐๐	600.๐๐	2,70๐.๐๐	
๓	งานโครงสร้าง								
	๓.๑ งานคอนกรีต ค.๒	6	ลบ.ม.	2,22๕.5๐	13,3๕๓.๐๐	3๐6.๐๐	1,836.๐๐	15,171.๕๐	
	๓.๒ เหล็ก wire mesh ๔ มม.	6๐	ลบ.ม.	35.73	2,143.8๐	5.๐๐	3๐๐.๐๐	2,443.8๐	
๔	งานพื้น								
	๔.๑ งานปูกระเบื้อง ขนาด ๑๒*๑๒	6๐	ตร.ม.	350.๐๐	21,00๐.๐๐	158.๐๐	9,48๐.๐๐	30,48๐.๐๐	
๕	งานฝ้าเพดาน								
	๕.๑ ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ๙ มม. โครงเคราโลหะชุบสังกะสี	6๐	ตร.ม.	298.๐๐	17,88๐.๐๐	75.๐๐	4,500.๐๐	22,38๐.๐๐	
๖	งานทาสี								
	๖.๑ งานทาสีภายใน	100	ตร.ม.	35.๐๐	3,50๐.๐๐	34.๐๐	3,4๐๐.๐๐	6,9๐๐.๐๐	
	๖.๒ งานทาสีภายนอก	100	ตร.ม.	44.๐๐	4,4๐๐.๐๐	34.๐๐	3,4๐๐.๐๐	7,8๐๐.๐๐	
๗	งานหลังคา								
	๗.๑ หลังคาไม้ที่ลี้ท หน้า ๐.๓๕ มม.	88	ตร.ม.	23๐.๐๐	20,14๐.๐๐	70.๐๐	6,16๐.00	26,4๐๐.00	
	๗.๒ ไม้เชิงชาย ๑*๕	3๐	เมตร	216.๐๐	6,48๐.๐๐	๑4.๐๐	2,82๐.๐๐	9,30๐.00	
๘	งานอื่นๆ								
	๘.๑ ประตูไม้เหล็ก ๒.๔๐*๒.๔๐ ม. รวมติดตั้ง	1	ชุด	8,000.๐๐	8,0๐๐.๐๐			8,00๐.๐๐	

๘๒ โคมดวงไฟฝังฝ้า (๖) panel LED ๑๗ w	๖	ชุด	1511.00	1232.00	119.00	๑1๐.๐๐	2,197.00	
๘๓ สายไฟสตาร์ท	4	ชุด	1๗๕.๐๐	68๐.๐๐	76.๐๐	2๐4.๐๐	884.๐๐	
๘๔ สายไฟฟ้า THW ๑.๕ มม.	1	ม้วน	1๕9.๐๐	623.๐๐	5๐๐.๐๐	5๐๐.๐๐	1,723.๐๐	
๘๕ สายไฟฟ้า THW ๒.๕ มม.	1	ม้วน	๑13.๐๐	๑13.๐๐	7๐๐.๐๐	7๐๐.๐๐	1,623.๐๐	
รวม			๔				144,๘๖6.8	



(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

โครงการ ต่อเติมอาคารจัดเก็บพัสดุ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน จุดที่ ๒ ตามรูปแบบรายการที่ต้องการบริหารส่วนตำบลท่าหยดกาหนด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท.....

เลขประจำตัวประชาชน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารเก็บพัสดุ จุดที่ ๒								
๑	งานดินขุด ถมดิน								
	๑.๑ งานดินขุด ถมดิน	8	ลบ.ม.						
๒	งานโครงสร้าง								
	๒.๑ คอนกรีต	6	ลบ.ม.	2,222.50	13,335.00	306.00	1,836.00	15,171.00	
	๒.๒ เหล็ก DB ๑๒	20	เส้น	235.00	4,700.00	30.00	600.00	5,300.00	
	๒.๓ เหล็ก RB ๖	17	เส้น	61.00	1,037.00	10.00	170.00	1,207.00	
	๒.๔ เหล็ก wire mesh ๔ มม.	48	ตร.ม.	35.73	1,715.04	5.00	240.00	1,955.04	
	๒.๕ ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	48.29	144.87			144.87	
	๒.๖ ไม้แบบ	15	ตร.ม.	325.00	4,875.00	133.00	1,995.00	6,870.00	
๓	งานพื้น								
	๓.๑ งานปูกระเบื้อง ขนาด ๑๒*๑๒	30.	ตร.ม.	350.00	10,500.00	158.00	4,740.00	15,240.00	
๔	งานผนัง								
	๔.๑ งานก่อ	42	ตร.ม.	132.00	5,544.00	80.00	3,360.00	8,904.00	
	๔.๒ งานฉาบ	84	ตร.ม.	75.00	6,300.00	82.00	6,888.00	13,188.00	
๕	งานทาสี								
	๕.๑ งานทาสีภายใน	42	ตร.ม.	35.00	1,470.00	34.00	1,428.00	2,898.00	
	๕.๒ งานทาสีภายนอก	42	ตร.ม.	44.00	1,848.00	34.00	1,428.00	3,276.00	
๖	งานหลังคา								
	๖.๑ เหล็กกล่อง ๔*๑๒,๓	9	ท่อน	857.00	4,155.00	208.00	1,872.00	5,796.00	
	๖.๒ เหล็กกล่อง ๒*๑๒,๓	12	ท่อน	404.00	4,848.00	146.00	1,752.00	6,600.00	
	๖.๓ หลังคาเมทัลชีท ขนาด ๐.๓๕ มม.	48	ตร.ม.	230.00	11,040.00	70.00	3,360.00	14,400.00	
	๖.๔ ไม้เชิงชาย ๑*๕	20	เมตร	216.00	4,320.00	94.00	1,880.00	6,200.00	

๗	งานฝ้าเพดาน											
	๗.๑ ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ๙ มม. โครงคร่าโลหะชุบสังกะสี	๓๐			298.00	8,940.00	75.00	2,250.00	11,190.00			
	๗.๒ ฝ้าขายดการะเบื้องแผ่นเรียบโครงงเคร่า C-Line	18			298.00	5,364.00	75.00	1,350.00	6,714.00			
๘	งานอื่นๆ											
	๘.๑ โคมดาวน์ไลท์ฝังฝ้า (๖) panel LED ๑๗ W	4			154.00	616.00	115.00	460.00	1,076.00			
	๘.๒ สายไฟสวิตช์	2			145.00	290.00	76.00	152.00	442.00			
	๘.๓ สายไฟฟ้า THW ๑.๕ มม.	1			623.00	623.00	900.00	500.00	1,723.00			
	๘.๔ สายไฟฟ้า THW ๒.๕ มม.	1			927.00	927.00	700.00	700.00	1,627.00			
	๘.๕ ตู้คุมไฟฟ้า	1			2,000.00	2,000.00			2,000.00			
	๘.๖ ประตุม้วนเหล็ก ๒.๔๐*๒.๔๐ ม. รวมติดตั้ง	1			8,000.00	8,000.00			8,000.00			
	๘.๗ ฝ้าต่างงานอลูมิเนียม	2			2,000.00	4,000.00			4,000.00			
	รวม								144,108.91			

ขอเสนอราคา..... 365,000

บาท ตัวอักษร..... ส่วนหลักหมื่น ๖ หลักบาทที่ 84



(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง.....



คณ. ๔๓๙ ๑๘ ๕๐.๖๖

๕๑ ๕๙๙ ๑๒ ๕๐.๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด
เรื่อง อนุมัติเห็นชอบราคากลาง และเผยแพร่ราคากลาง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด ได้อนุมัติเห็นชอบราคากลาง และเผยแพร่ราคากลางโครงการ ต่อเติมอาคารจัดเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ปริมาณงาน จุดที่ ๑ อาคารห้องเดิม ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ อาคารห้องใหม่ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ฟ้าหยาด กำหนด และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๗๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๓๗๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่น ห้าพันบาทถ้วน)

อาศัยอำนาจตามความในหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุรศักดิ์ พงษ์น้ำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารจัดเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป จุดที่ ๑ อาคารห้องเดิม ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร
 จุดที่ ๒ อาคารห้องใหม่ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร
 ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ฟ้าหยาด กำหนด และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
 เป็นเงิน ๓๗๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ประ.๔
 - ๖.๒ ประ.๕
 - ๖.๓ แบบแปลน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางอภินันท์ ศรีชะคำ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๗.๒ สิบเอกชันทอง สิทธิพร	ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายอัฐภาว วิเศษรัตน์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.หนองเป็ด	กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นางอภินันท์ ศรีชะคำ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(สิบเอก).....กรรมการ
 (ชันทอง สิทธิพร)
 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
 (นายอัฐภาว วิเศษรัตน์)
 นายช่างโยธา อบต.หนองเป็ด

- อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสุรศักดิ์ พงษ์น้ำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด